

特記仕様書

工事名： 当銘・志多伯調圧槽及び旧具志頭調圧槽基礎解体工事

工期： 契約の翌日～平成31年2月28日

〔概要〕

本工事は、小規模配水施設の統廃合に伴い当銘・志多伯調圧槽の解体及び旧具志頭調圧槽の基礎の撤去を行う工事である。

○当銘調圧槽 八重瀬町字当銘336番地の4

- ・建物面積 24m² RC造
(調圧槽の解体及びフェンスの撤去、工事用道路の整地及び復旧)
- ・その他
 - ・本工事の施工に当たっては、各種法令および条例を遵守すること。
 - ・工事用道路の整地は、当企業団と十分に協議し行うこと。入口付近の石積みの撤去、復旧も本工事に含まれます。
 - ・写真参照

○志多伯調圧槽 八重瀬町字志多伯31番地

- ・建物面積 20m² RC造
- ・流量計室 コンクリートブロック造
(調圧槽、流量計室の解体及びフェンスの撤去)
- ・その他
 - ・本工事の施工に当たっては、各種法令および条例を遵守すること。
 - ・写真参照

○旧具志頭調圧槽 八重瀬町字具志頭425番地の1

- ・基礎面積 100m² RC造
- ・擁壁 10m
(調圧槽の基礎、擁壁の解体)
- ・その他
 - ・本工事の施工に当たっては、各種法令および条例を遵守すること。
 - ・写真参照

当銘調圧槽



志多伯調圧槽



旧具志頭調圧槽基礎

