

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
Φ150(亜熱帯)	1	式			
資材(亜熱帯)	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ150×5M 片受け直管	9	本			
水道配水用 EF11 1/4度 呼び径150mm 片受	1	個			
水道配水用 EF45度ベント 呼び径150mm 両受	4	個			
水道配水用 EF Sベント 呼び径150mm 300H両受	2	個			
EFソケット 150A 両端EF受口	2	個			
水道配水用 レデュサ 呼び径150×100mm 片受	1	個			
水道配水用 EFチース 呼び径150mm 両受	1	個			
水道配水用 EFチース 呼び径150×75mm 両受	1	個			
45° メカ形両受管 100mmPE×HI	1	個			
メカ形ソケット 150mmPE×DIP	2	個			
水道配水PE管ソフトシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K径150	4	個			
制水弁きょう MSN-SLU 土砂流入防止型(浅埋用) カラータイプ	4	個			
制水弁筐用台座 φ460 再生プラスチック	4	個			
PE挿し口付鋳鉄製T字管 G形7.5Kフランジ 150×75	1	個			
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩ビ管 100mm 5m管	1	本			
メカ形T字管 100mm塩ビ用	1	個			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
メカ形ドレッサー 100mm塩ビ用	1	個			
メカ形キャップ 150mmDIP	1	個			
布設工(亜熱帯)	1	式			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(亜熱帯) 150mm	50.3	m			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(亜熱帯) 150mm(1口継手・片受)	23	箇所			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(亜熱帯) 150mm(2口継手・両受)	4	箇所			
ポリエチレン管切断(亜熱帯) 150mm	9	口			
ポリエチレン管メカニカル継手工(亜熱帯) 150mm	5	口			
塩ビ管用铸铁異形管被覆工 フランジ短管ドレッサージョイント(亜熱帯) 150mm	2	箇所			
合成樹脂製弁設置 人力(亜熱帯) 150mm	4	基			
ねじ式弁管設置工 A, B形1号(亜熱帯) 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	4	箇所			
地下式消火栓設置 人力施工(亜熱帯) 単口	1	箇所			
地下式消火栓設置 人力施工(亜熱帯) 単口	1	箇所			
消火栓室築造工(亜熱帯) レジコンΦ600	1	基			
フランジ継手JWWA7.5K(亜熱帯) 75(80)mm	1	口			
硬質塩化ビニル管据付工(亜熱帯) 100mm	2	m			
ポリエチレン管メカニカル継手工(亜熱帯) 100mm	7	口			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管切断(亜熱帯) 100mm	2	口			
管明示シート工 (アルタンシート) (亜熱帯)	54.6	m			
管明示テープ工 天端明示無 (材工共) (亜熱帯) 150mm	54.6	m			
土工(亜熱帯)	1	式			
1型(亜熱帯) PE150mm	53.5	m			
3型(亜熱帯) DIP150mm	1	m			
復旧工(亜熱帯)	1	式			
舗装版切断 アスファルト(亜熱帯) 厚15cm以下	150	m			
舗装工(人力施工)(亜熱帯) 厚さ30mm 車道及び路肩 プライムコート 砂散布無	12	m ² ・層			
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.45m ³ (亜熱帯) 0cm超え10cm以下	55	m ²			
ダンプトラック運搬工 10t積 As・Co(無筋) バックホウ山積0.45m ³ [平 DID区間有 L=11.5km以下	2.5	m ³			
汚泥吸排車運搬(亜熱帯) DID区間有 運搬距離13.1以下km	0.17	m ³			
舗装工(人力施工)(亜熱帯) 厚さ50mm 車道及び路肩 プライムコート 砂散布無	25	m ² ・層			
舗装工(人力施工)(亜熱帯) 厚さ50mm 車道及び路肩 プライムコート 砂散布無	18	m ² ・層			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
Φ75(亜熱帯)	1	式			
資材(亜熱帯)	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ75×5M 片受け直管	3	本			
水道配水用 EF11 1/4度 呼び径75mm 片受	1	個			
水道配水用 EF11 1/4度 呼び径75mm 両受	1	個			
水道配水用 EF45度バンド 呼び径75mm 片受	2	個			
EFソケット 75A 両端EF受口	1	個			
メカ形ソケット 75mmPE	1	個			
メカ形片落管 150×75mmDIP×PE	1	個			
水道配水PE管ソフトシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径75	1	個			
制水弁きょう MSN-SLU 土砂流入防止型(浅埋用) カラータイプ	1	個			
制水弁筐用台座 φ460 再生プラスチック	1	個			
キャップ 口径50	1	個			
布設工(亜熱帯)	1	式			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(亜熱帯) 75mm	14.6	m			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(亜熱帯) 75mm(1口継手・片受)	8	箇所			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(亜熱帯) 75mm(2口継手・両受)	1	箇所			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管切断(亜熱帯) 75mm	4	口			
ポリエチレン管メカニカル継手工(亜熱帯) 75mm	3	口			
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 フランジ短管トレスサージョイント(亜熱帯) 75mm	1	箇所			
合成樹脂製弁設置 人力(亜熱帯) 75mm	1	基			
ねじ式弁筐設置工 A, B形1号 (亜熱帯) 蓋30kg未満 受枠30以上60kg未満	1	箇所			
ポリエチレン管メカニカル継手工(亜熱帯) 150mm	1	口			
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 フランジ短管トレスサージョイント(亜熱帯) 150mm	1	箇所			
TS継手工 (1口当り単価表) (亜熱帯) 50mm	1	口			
管明示シート工 (手間) (亜熱帯)	15.4	m			
管明示テープ工 天端明示無 (材工共) (亜熱帯) 75mm	15.4	m			
土工(亜熱帯)	1	式			
2型(亜熱帯) PE75mm	14.9	m			
4型(亜熱帯) HI150mm	1	m			
復旧(亜熱帯)	1	式			
舗装版切断 アスファルト(亜熱帯) 厚15cm以下	59	m			
舗装工(人力施工)(亜熱帯) 厚さ30mm 車道及び路肩 プライムコート 砂散布無	7	m ² ・層			

