

工種別内訳書 (積算参考資料)

<p>工事名称 配水管布設工事(R3-4)</p>																					
<p style="text-align: center;">工事費総額</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(内訳) 工事価格 消費税</p>																					
<p>発注者名 南部水道企業団 工 期 契約日の翌日から令和4年1月20日 工事場所 八重瀬町字世名城、志多伯、当銘地内 場所名称</p>																					
<p>工事概要 当初設計</p> <table border="0"> <tr> <td>世名城地内</td> <td>1LINE</td> <td>PE(EF) φ 50</td> <td>58.9m</td> </tr> <tr> <td>志多伯地内</td> <td>2LINE</td> <td>PE(EF) φ 50</td> <td>55.1m</td> </tr> <tr> <td>当銘地内</td> <td>3LINE</td> <td>PE(EF) φ 50</td> <td>138.2m</td> </tr> <tr> <td>当銘地内</td> <td>4LINE</td> <td>PE(EF) φ 50</td> <td>68.9m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">321.1m</td> </tr> </table>	世名城地内	1LINE	PE(EF) φ 50	58.9m	志多伯地内	2LINE	PE(EF) φ 50	55.1m	当銘地内	3LINE	PE(EF) φ 50	138.2m	当銘地内	4LINE	PE(EF) φ 50	68.9m				321.1m	<p style="text-align: center;">変更設計</p>
世名城地内	1LINE	PE(EF) φ 50	58.9m																		
志多伯地内	2LINE	PE(EF) φ 50	55.1m																		
当銘地内	3LINE	PE(EF) φ 50	138.2m																		
当銘地内	4LINE	PE(EF) φ 50	68.9m																		
			321.1m																		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本工事費 ***					
管資材					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5M 片受け直管	63	本			
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5M プレソエント	1	本			
水道配水用 EF22 1/2度 片受 径50	2	個			
EF45° ベント 50A 片側EF受口	5	個			
水道配水用 EF45度ベント 両受 径50	1	個			
EF90° ベント 50A 片側EF受口	3	個			
EFソケット 50A 両端EF受口	4	個			
幼型T字管 75×50 (HI×PE)	1	個			
幼型T字管 50×50 (HI×PE)	1	個			
メカソケット 50×50 (HI×PE)	4	個			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
メカニカルソケット 75(HI)	1	個			
メカニカルソケット 50(HI)	1	個			
メカ形キャップ 50(PE)	2	個			
管布設工	1	式			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	320.4	m			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 1口継手	75	箇所			
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 2口継手	4	箇所			
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 呼び径75mm	4	口			
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 呼び径50mm	16	口			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	0.7	m			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	0.7	m			
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 T字管 呼び径75mm	1	箇所			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 T字管 呼び径50mm	1	箇所			
硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆工 フランジ短管トレッサジョイント 呼び径50mm	6	箇所			
ポリエチレン管切断工 呼び径50mm	14	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径75mm	2	口			
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径50mm	6	口			
管明示シート工	321.1	m			・資材込
管明示テープ工 50mm	321.1	m			・資材込
管土工	1	式			
1型管土工	318.9	m			
2型管土工	2.2	m			
復旧工	1	式			
アスファルト舗装版切断 15cm以下	970	m			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工（人力）粗粒（再生材20） t=3cm 仮舗装	176	m ²			
アスファルト舗装工（人力）密粒（再生材20） t=5cm 車道	348	m ²			
アスファルト舗装工（人力）密粒（再生材13） t=3cm 歩道	2	m ²			
舗装版直接掘削・積込 t=10cm以下	526	m ²			
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）処理工	23	m ³			
アスファルト切断濁水処理	0.9	m ³			
区画線設置 黄色実線 道路標示線（中央線）	1	m			
区画線設置 白実線 道路標示線（路側帯）	52	m			
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
技術管理費	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					