

事務連絡  
令和8年1月29日

八重瀬ポンプ場非常用発電機械室築造工事(建築)  
指名業者 各位

南部水道企業団  
維持班長 謝花 朝規  
(公印省略)

工事内容質問回答表

工 事 名	八重瀬ポンプ場非常用自家発電機械室築造工事(建築)		
指 名 通 知	令和 8 年 1 月 19 日	質問期限日	令和 8 年 1 月 28 日
入 札 日	令和 8 年 2 月 5 日	質問回答日	令和 8 年 1 月 30 日
質問事項（質問内容）		回答事項（回答内容）	
1. 建物位置の既設土間研りは、今回工事に含まれていますが、数量が分かりませんご指示ください		・ 数量漏れのため、精算対応とします。 コンクリート撤去 4.7 m <sup>3</sup> (ブレーカー) コンクリートカット 14.5m	
2. 既設重力式擁壁の解体ですがブレーカーを使用した場合既設擁壁が振動で動く可能性があると思われるのですが研り撤去の方法をご指示ください		・ 動く可能性がある場合切り離し部は人力併用等施工計画をお願いします。	
3. 基礎工事で X1、X2 側のコンクリートとコンクリートの間の寸法が W360 となります、よって型枠工事の建て込み、解体が難しい状況ですが、どのような施工方法でお考えですか指示ください		・ コンクリート打継検討等施工計画をお願いします。	
4. 鉄筋の数量が少ないと思いますが、数量は内訳の通りで宜しいですか		数量内訳書の通りです。	
5. 仮設工事で電気・水道は構内の電気水道から引き込みは可能ですか		・ 敷地内から電気、水道の引き込みは可能です。	
6. 擁壁解体撤去の数量が少ないようですが内訳数量で大丈夫ですか		・ 数量訂正(精算対応) L 型擁壁 2.97 m <sup>3</sup> 重力式擁壁 1.67 m <sup>3</sup> フェンス基礎 0.32 m <sup>3</sup>	
7. 入札参加通知には工事名に(建築)とありますが建築・水道の両方を含めた積算で宜しいですか		・ 建築・水道の両方を含めた積算をお願いします。	
8. 給排気の開口部は施工後は開けたままでよろしいですか		・ 並行工事として別工事(電気工事)があるため、そことの取合い相談によります。	
9. 基礎コンクリートのスランブは 15 cm ではないですか		水セメント比 55%以下で協議します。	

尚、質問回答書ホームページ掲載迄に辞退届を提出された方の質問については、回答を控えさせていただきます。